



# MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 \* 85-817 BYDGOSZCZ \* SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 364 192 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

ZR-010/Rb/RZ/2022

Bydgoszcz, 22.04.2022

## Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Opławiec w Bydgoszczy – dz. nr 8/4, 7/3, 6/1, 6/5, 32, 6/4, 6/3, 5/2, 6/2, 7/2, 8/3 w obr. 0296**”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionego pytania, złożonego przez Wykonawcę:

### Pytanie:

W związku z postępowaniem prowadzonym na wykonanie zamówienia pn: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Opławiec w Bydgoszczy (...)” uprzejmie prosimy o dostosowanie Wykazu cen do zapisów w punkcie nr 12 SIWZ.

W opisie sposobu obliczenia ceny Zamawiający wskazuje na to, że cena jednostkowa 1m przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego musi być niższa niż cena jednostkowa odpowiednio przewodu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W Wykazie cen należy wpisać cenę jednostkową za 1 kpl. wykonanego przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego. Nie została też ujęta w kolumnie „Wyszczególnienie” ilość metrów, jaką należy ująć w wycenie. W takim układzie Wykazu cen nie jest możliwe wykazanie, że cena jednostkowa 1 mb przyłącza będzie niższa niż cena jednostkowa wykonania sieci. Prosimy o ujednolicenie zapisów w SIWZ.

### Odpowiedź:

Patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt. 2.

## Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.7 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Opławiec w Bydgoszczy – dz. nr 8/4, 7/3, 6/1, 6/5, 32, 6/4, 6/3, 5/2, 6/2, 7/2, 8/3 w obr. 0296**”

1. Pkt. 3.2.1 SIWZ, otrzymuje nowe brzmienie:  
„Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:  
  - 1) Sieci kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  200 mm PVC – 278,51 m,
  - 2) Sieci wodociągowej  $\varnothing$  110 mm PE – 266,00 m,
  - 3) Przyłączy kanalizacji sanitarnej – 39,40 m,
  - 4) Przyłączy wodociągowych – 54,20 m,
2. W Załączniku nr 2 do SIWZ - Wzór Wykazu cen, treść kol. 3 i 4 poz. 4-10 i 13-19 Wykazu cen, otrzymują nowe brzmienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa w zł (bez podatku VAT)	Cena w zł (bez podatku VAT)
1	2	3	4	5	6 /4x5/
<b>SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ</b>					
4.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. 6/4 z rur $\varnothing$ 160 mm PVC wraz ze studnią S2a (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	6,0		
5.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. 6/3 z rur $\varnothing$ 160 mm PVC wraz ze studnią S5a (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	5,0		
6.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. 5/2 z rur $\varnothing$ 160 mm PVC wraz ze studnią S6a (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	8,1		
7.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej nr 1 do dz. 6/2 z rur $\varnothing$ 160 mm PVC wraz ze studnią S6'a (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	5,6		
8.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej nr 2 do dz. 6/2 z rur $\varnothing$ 160 mm PVC wraz ze studnią S6b (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	5,7		
9.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. 7/2 z rur $\varnothing$ 160 mm PVC wraz ze studnią S9a (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	4,5		
10.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. 8/3 z rur $\varnothing$ 160 mm PVC wraz ze studnią S10a (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	4,5		




SIEĆ WODOCIĄGOWA					
13.	Przyłącze wodociągowe do dz. 6/4 z rur $\varnothing$ 40 mm PE100 (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	18,5		
14.	Przyłącze wodociągowe do dz. 6/3 z rur $\varnothing$ 40 mm PE100 wraz ze studnią wodomierzową (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	2,6		
15.	Przyłącze wodociągowe do dz. 5/2 z rur $\varnothing$ 32 mm PE100 wraz ze studnią wodomierzową (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	9,4		
16.	Przyłącze wodociągowe nr 1 do dz. 6/2 z rur $\varnothing$ 40 mm PE100 (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	7,9		
17.	Przyłącze wodociągowe nr 2 do dz. 6/2 z rur $\varnothing$ 40 mm PE100 (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	8,0		
18.	Przyłącze wodociągowe dz. 7/2 z rur $\varnothing$ 40 mm PE100 wraz ze studnią wodomierzową (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	4,4		
19.	Przyłącze wodociągowe dz. 8/3 z rur $\varnothing$ 40 mm PE100 wraz ze studnią wodomierzową (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	3,4		

W załączeniu nowy Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Wykazu cen - ZAMIENNY, uwzględniający powyższe zmiany.

3. Pkt 11.1 SIWZ, otrzymuje nowe brzmienie:  
„Ofertę należy złożyć w terminie do: **29.04.2022 godz. 10:00**, w siedzibie Zamawiającego, w **Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103, w Biurze Obsługi Klienta.**”.
4. Pkt 11.2 SIWZ, otrzymuje nowe brzmienie:  
„Otwarcie ofert nastąpi **29.04.2022 o godz. 11:00**, w siedzibie Zamawiającego w **Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103.**”.

Powyższe zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem

  
Członek Zarządu  
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

**Załącznik nr 2 – Wzór Wykazu cen - ZAMIENNY**

Nr sprawy: **ZR-010/Rb/RZ/2022**

ZAMAWIAJACY: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.**

WYKONAWCA:

Lp.	Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy(ów)

**Wykaz cen - ZAMIENNY**

dot. zamówienia pn. „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Opławiec w Bydgoszczy – dz. nr 8/4, 7/3, 6/1, 6/5, 32, 6/4, 6/3, 5/2, 6/2, 7/2, 8/3 w obr. 0296**”

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa w zł (bez podatku VAT)	Cena w zł (bez podatku VAT)
1	2	3	4	5	6 /4x5/
<b>SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ</b>					
1.	Sieć kanalizacji sanitarnej od S1 do S10 z rur ø 200 mm PVC (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	278,51		
2.	Studnia rewizyjna ø 1000 mm z elementów żelbetowych (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	szt.	12		
3.	Studnia rewizyjna ø 1000 mm z elementów żelbetowych, nabudowana na istniejącym kanale sanitarnym (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	szt.	1		
4.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. 6/4 z rur ø 160 mm PVC wraz ze studnią S2a (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	6,0		

**Podpis(y):**

Lp.	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania w imieniu Wykonawcy(ów)



5.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. 6/3 z rur $\varnothing$ 160 mm PVC wraz ze studnią S5a (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	5,0		
6.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. 5/2 z rur $\varnothing$ 160 mm PVC wraz ze studnią S6a (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	8,1		
7.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej nr 1 do dz. 6/2 z rur $\varnothing$ 160 mm PVC wraz ze studnią S6'a (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	5,6		
8.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej nr 2 do dz. 6/2 z rur $\varnothing$ 160 mm PVC wraz ze studnią S6b (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	5,7		
9.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. 7/2 z rur $\varnothing$ 160 mm PVC wraz ze studnią S9a (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	4,5		
10.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. 8/3 z rur $\varnothing$ 160 mm PVC wraz ze studnią S10a (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	4,5		
<b>SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>					
11.	Sieć wodociągowa od 1 do 2 z rur $\varnothing$ 110 mm z rur PE 100 (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	266,00		

**Podpis(y):**

Lp.	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania w imieniu Wykonawcy(ów)

12.	Hydrant podziemny Hp 80 wraz z odcinkiem łączącym z rury $\varnothing$ 90 mm PE 100 (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	kpl	5		
13.	Przyłącze wodociągowe do dz. 6/4 z rur $\varnothing$ 40 mm PE100 (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	18,5		
14.	Przyłącze wodociągowe do dz. 6/3 z rur $\varnothing$ 40 mm PE100 wraz ze studnią wodomierzową (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	2,6		
15.	Przyłącze wodociągowe do dz. 5/2 z rur $\varnothing$ 32 mm PE100 wraz ze studnią wodomierzową (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	9,4		
16.	Przyłącze wodociągowe nr 1 do dz. 6/2 z rur $\varnothing$ 40 mm PE100 (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	7,9		
17.	Przyłącze wodociągowe nr 2 do dz. 6/2 z rur $\varnothing$ 40 mm PE100 (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	8,0		
18.	Przyłącze wodociągowe dz. 7/2 z rur $\varnothing$ 40 mm PE100 wraz ze studnią wodomierzową (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	4,4		
19.	Przyłącze wodociągowe dz. 8/3 z rur $\varnothing$ 40 mm PE100 wraz ze studnią wodomierzową (w tym: m.in.: roboty ziemne, montażowe, szalowanie, zabicie ścianek szczelnych, wymiana gruntu, włączenia, rozbiórki oraz odtworzenie nawierzchni, wszelkie prace ujęte w projekcie)	m	3,4		

**Podpis(y):**

Lp.	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania w imieniu Wykonawcy(ów)

20.	Wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1		
<b>OGÓŁEM POZ. 1÷ 20</b> <i>(do przeniesienia do formularza oferty)</i>					
<b>PODATEK VAT __%dot. poz. 1÷ 20</b> <i>(do przeniesienia do formularza oferty)</i>					
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT</b> <i>(do przeniesienia do formularza oferty)</i>					

**Podpis(y):**

Lp.	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania w imieniu Wykonawcy(ów)